SmitFloor
Professional Flooring Solutions

VOORSTEL | GILLIS HAASNOOT

Offertenummer: 20260404-130034257

Uitgebracht op
4 april 2026

SmitFloor
,
040-286 96 45

Jouw contactpersoon:
Arlan Smit van Ditshuizen
arlan@smitfloor.nl

Gillis Haasnoot
gillis.haasnoot@gmail.com
+310620502541

Beste Gillis ,

Bedankt voor je offerteaanvraag en de kans die we krijgen om mee te denken over jouw project. Hierbij sturen we je de offerte voor de **naadloze vloer en/of wandafwerking**. Verderop hebben we alles -van de details over de werkzaamheden tot de planning en voorwaarden- voor je op 'n ritje gezet.

Heb je nog vragen?
Laat het ons weten, we helpen je graag verder.

Met vriendelijke groet,
Het team van SmitFloor

De Hooge Akker 27 | 5661 NG | Geldrop
T. 040 286 96 45 | E. info@smitfloor.nl

Wat je van ons mag verwachten

- De prijs die je in deze offerte ziet, is **een totaalprijs**. Alles zit erbij in: van materialen en manuren tot opstartkosten en de volledige vloeropbouw. Geen kleine lettertjes of verborgen kosten – we houden het graag simpel en transparant.
- Onze prijzen zijn **inclusief BTW:** 9% voor huizen ouder dan 2 jaar en 21% voor nieuwbouw.
- Na jouw akkoord komen we nog even de situatie checken. Soms zien we dan dat er iets afwijkt in het aantal meters of dat er extra werk nodig is. **Meer- of minderwerk** verrekenen we na uitvoering.

Prijsopgave

Dit gaat het je kosten.

Jouw situatie
We hebben de volgende uitgangspunten bij je geïnventariseerd.

- **Soort ondervloer:** Zandcement dekvloer;Fermacel platen
- **Vloerverwarming:** Ja (warmtepomp)
- **Indicatie leverdatum:** 1 augustus 2026

	Kleur	Aantal	Prijs per m2	Prijs
Gietvloer | PU2050 In één of twee kleuren / mét of zonder mistral spikkel		210	€ 68,50	€ 14.385,00 +€ 3.020,85 21%
Voorbereidings- en projectkosten | PU2050 De voorbereidings- en projectkosten dekken alles wat nodig is om het project efficiënt te plannen, coördineren en uit te voeren.	n.v.t.	1	€ 1.380,00	€ 1.380,00 +€ 289,80 21%
Gietvloer | Epoxy gietvloer per m²		23,5	€ 43,00	€ 1.010,50 +€ 212,21 21%
Egaliseren met kwaliteits egaline ~5mm Uzin 115 vezelversterkt	n.v.t.	120	€ 10,50	€ 1.260,00 +€ 264,60 21%
Egaliseren met kwaliteits egaline ~5mm Uzin NC 580	n.v.t.	90	€ 8,50	€ 765,00 +€ 160,65 21%
Subtotaal Eenmalig				€ 18.800,50
Belasting				€ 3.948,11
Totaal				**€ 22.748,61**
Totale orderwaarde				**€ 18.800,50**

Voorwaarden

Even doornemen, voorkomt verrassingen.

- **Algemene voorwaarden**: Door te ondertekenen, ga je akkoord met onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.
- **Betaling**: Na akkoord op de offerte vragen wij een aanbetaling van 10%**.** Twee weken vóór de start van de werkzaamheden volgt een tweede betaling van 50%. De eindfactuur van 40% wordt na uitvoering verzonden, met een betalingstermijn van 5 dagen.
- **Prijscombinatie**: We hanteren samengestelde prijzen. Zodra onderdelen wegvallen of los worden afgenomen, kan dat de de prijs beïnvloeden.
- **Vloerbehandeling**: Tenzij anders vermeld gaan we uit van een schone, vlakke en vaste ondervloer.
- **Annulering:** Wijzigingen of annuleringen binnen 14 dagen vóór de start van de uitvoering kunnen extra kosten met zich meebrengen. We brengen hiervoor €500 in rekening.
- **Productdisclaimer**: Onze vakmannen staan voor kwaliteit. Toch kunnen onze handgemaakte vloeren kleine imperfecties bevatten. Scheuren door de ondervloer vallen buiten onze verantwoordelijkheid.

Zo geef je akkoord

Is onze offerte voor jou in orde? Dan horen we dat graag.
Stuur je bevestiging naar arlan@smitfloor.nl. We kijken ernaar uit om voor je aan de slag te gaan.

- Als digitaal ondertekenen beschikbaar is, vind je dat onderaan de offerte. Je kunt dan ook deze optie gebruiken om te bevestigen. -

---

Meer info over jouw gietvloer

Dit gaan we bij je maken.

Advies op basis van uw situatie
Op basis van de door u aangeleverde gegevens adviseren wij voor de woning een PU gietvloer. Deze vloer is uitermate geschikt voor woonruimtes in combinatie met vloerverwarming vanwege het comfort, de lichte elasticiteit en de rustige uitstraling.
Voor de verdiepingen met fermacell passen wij een vezelversterkte egalisatielaag toe om een stabiele en scheurvrije basis te creëren.
Voor de garage adviseren wij een epoxy gietvloer. Deze is beter bestand tegen puntbelasting, autobelasting en chemicaliën dan een PU vloer.

Planning en uitvoering
Na akkoord stemmen wij de planning af op de oplevering van de woning.
De uitvoering kan doorgaans starten binnen circa 8 weken na definitieve oplevering en gereedmelding van de ondervloer.
Wij begeleiden indien gewenst ook de afstemming met de aannemer, zodat de vloer onder de juiste omstandigheden wordt aangebracht.

Eisen aan de ondergrond
Voor een optimaal eindresultaat dient de ondergrond te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- Cementdekvloer:
  - Maximaal vochtpercentage: ca. 2–2,5 CM%
  - Vlak en scheurvrij
- Fermacell:
  - Correct verlijmd en geschroefd volgens voorschriften
  - Voldoende stijf en stabiel
- Algemeen:
  - Schoon, stofvrij en draagkrachtig
  - Vrij van losse delen en vervuiling

Indien de ondergrond hier niet volledig aan voldoet, bespreken wij vooraf de benodigde aanvullende werkzaamheden.

Garantie
Wij geven garantie op zowel product als uitvoering.
De exacte garantievoorwaarden worden opgenomen in de definitieve opdrachtbevestiging.
Uitgangspunt:
- Garantie op hechting en correcte verwerking

- Uitgevoerd volgens productspecificaties en richtlijnen

Inclusief
- Materialen, arbeid en reiskosten
- Standaard opbouw zoals omschreven
- Afwerking met beschermende coating

Niet inbegrepen (tenzij anders vermeld)
- Randafwerking / kitwerk
- Aluminium profielen
- Eventuele herstelwerkzaamheden aan ondeugdelijke ondergrond

Showroom & kleurkeuze
U bent van harte welkom in onze showroom om kleuren en afwerkingen in het echt te bekijken. onze showroom is ruim 220 m²
Wij adviseren dit altijd, zodat u een goed beeld krijgt van het eindresultaat. Tijdens een afspraak kunnen wij u ook gericht adviseren over kleur, structuur en afwerking passend bij uw woning.

PU Gietvloer incl. egaliseren
Link: PU Gietvloer (Polyurethaan) | Smitfloor
De Arturo PU2050 gietvloer is een duurzame en stevige 2-componenten vloerafwerking op basis van polyurethaanhars. Dankzij de blijvende elasticiteit biedt de vloer extra loopcomfort.De Vloer is UV stabiel. De PU2050 is een alifatische PU gietmassa van Arturo.

Kleuropties
Bij de PU-gietvloer maak je keuze uit:
- **Kleur**: vrijwel alle RAL-, Sikkens- en NCS-kleuren
- **Uni of betonlook:** bij betonlook (2 kleuren) keuze uit **veegpatroon**:
  - rustig, normaal of druk.
- **Mistralspikkel:** origineel (zonder spikkel) of Mistal (mét zwarte spikkel)

Opbouw en uitvoering
De vloer wordt zorgvuldig opgebouwd in meerdere lagen tot een totale dikte van circa 5 mm:
1. **Egaline** – spanningsarme *egalisatie 5mm*, indien nodig geschuurd.
2. **Primer** – epoxy primerlaag voor een goede hechting.
3. **PU gietlaag** – Arturo PU2050 gietmassa, aangebracht in een laag van 2 mm.
4. **Aflak** – twee lagen Dr. Schutz PU Protector Anticolor, een hoogwaardige polyurethaan coating die bescherming biedt tegen, chemicaliën, rubber, alcohol en specerijen.

Uitvoering en uitharding
- **Doorlooptijd:** ca. 3–4 werkdagen – de vloer kan tussentijds niet gebruikt worden.
- **Na oplevering:**
  - Na 24 uur: voorzichtig beloopbaar met droge sokken
  - Na 3 dagen: 80% uitgehard (beloopbaar met schoenen)
  - Na 7 dagen: volledig uitgehard
- **Let op:** in de eerste 7 dagen de vloer niet langdurig afdekken of nat maken.

Epoxy Gietvloer (Arturo EP2500)
Link: Epoxyvloer | Gietvloer voor garages

De Arturo EP2500 gietvloer is de krachtpatser onder de gietvloeren. Deze vloer is extreem slag-, stoot- en slijtvast en bestand tegen chemicaliën, waardoor hij ideaal is voor ruimtes waar functionaliteit belangrijker is dan uitstraling. De vloer is hard, duurzaam en onderhoudsarm – perfect voor productieruimtes, magazijnen, garages, werkplaatsen en technische ruimtes.

Kenmerken
- **Extreem hard** en daardoor zeer slijtvast (wel krasgevoelig)
- **Vloervolgend:** oneffenheden in de ondervloer blijven zichtbaar
- **Niet UV-stabiel:** kan verkleuren bij blootstelling aan zonlicht
- **Functioneel,** maar visueel minder geschikt voor woonruimtes
- **Kleuropties:** verkrijgbaar in vrijwel alle RAL- en NCS-kleuren + optionele flakes

Opbouw en uitvoering
De vloer wordt zorgvuldig opgebouwd in meerdere lagen tot een totale dikte van circa **2 mm**:
1. **Dag 1:** Egalisatie

2. **Dag 2: Schraplaag** – Epoxy schraplaag ter egalisatie van de ondergrond (0,5–1 mm).
3. **Dag 3: Epoxy gietlaag** – Arturo EP2500 gietmassa, aangebracht in een laag van circa 1 mm.
4. **[Optioneel] Dag 4: Matte aflak** – Transparante extra matte aflak (Arturo EP7610).

Uitvoering en uitharding

- **Doorlooptijd:** ca. 3–4 werkdagen – de vloer kan tussentijds niet gebruikt worden.
- **Na oplevering:**
  - Na 24 uur: voorzichtig beloopbaar op sokken of schoenhoesjes
  - Na 72 uur: mechanisch belastbaar
  - Na 7 dagen: chemisch volledig belastbaar

Let op: in de eerste 7 dagen de vloer niet langdurig afdekken of nat maken.

Belangrijke punten

Neem dit door vóór uitvoering.

Stap 1: de ondervloer

Algemene eisen

- De ondergrond moet **droog, schoon, stofvrij, druk- en vormvast** zijn.
- Scheuren behandelen wij op stelpostbasis.
- Een **blijvend droge ondervloer** is vereist. We zijn niet verantwoordelijk voor vochtproblemen.
- Ook **wanden** moeten **droog** zijn voordat we beginnen.
- Het vloersysteem volgt de contouren van de ondergrond, een vlakke ondervloer is essentieel.

Eisen per specifieke ondervloer

Type ondervloer	Vlakheids-klasse	Kwaliteits-klasse	Voldoet aan	Leeftijd	Restvocht
Cementgebonden dekvloer	3	Cw16	NEN-norm 2741, 2742 en 2747	Min. 28 dagen	< 4 cm%
Monoliet betonvloer	4	C20/25 of C28/35	NEN 2743 / 2747		
Anhydride (gipsgebonden) gietvloer	4	Cw16 / Fw4	UR-107 / NEN 2747	Min. 28 dagen	< 1 cm%

Stap 2: verwarmings- en klimaatvoorwaarden

Vloerverwarming

- Vóór we beginnen, moet de vloerverwarming in stappen van 5°C per dag worden uitgezet. Dit geldt ook bij het weer opstarten. De temperatuur van de dekvloer mag na het aanbrengen van de nieuwe vloer maximaal 28°C zijn.
- Op de dag dat we beginnen, moet de vloerverwarming zijn afgebouwd naar een watertemperatuur van 20°C.
- Volg ons **opstook- en afkoelprotocol** voor nieuwe dekvloeren. Zie: Opstook en afkoelprotocol.

Omgevingstemperatuur en condities

- Airco en luchtbehandeling moeten uit staan tijdens het werk.
- Ruimte- en verwerkingstemperatuur: minimaal 18°C, maximaal 30°C, optimaal 20°C.
- Relatieve luchtvochtigheid (R.L.V.): tussen 40% en 80%.
- Ondergrond-temperatuur: minimaal 15°C en 3°C boven het dauwpunt.
- Deze condities gelden zowel tijdens het aanbrengen als het uitharden van de vloer.
- Eventuele kosten voor kachels, ventilatie of bouwdrogers zijn voor jouw rekening.

Stap 3: vóór de uitvoering

Voorbereiding

- Zorg dat de vloer veegschoon en leeg is voordat wij starten. Alleen onze vakmannen mogen op de vloer tijdens de werkzaamheden en de droogtijd.
- Binnendeuren moeten vooraf verwijderd worden voor het beste resultaat.
- Bescherm objecten, machines en ruimtes tegen stof, doorlekken of spatten. Dit valt onder jouw verantwoordelijkheid.

Extra aandachtspunten

- Bij vertraging door een niet volgens afspraak opgeleverde ondergrond, brengen we extra kosten in rekening.
- Wil je een plintloze afwerking? Geef dit dan van tevoren aan. Er worden extra kosten voor gerekend.
- We hebben een vaste trap nodig om bij de verdiepingsvloer te komen.

Meer informatie: Bekijk alle belangrijke documenten op onze **downloadpagina**: https://smitfloor.nl/downloads.

Stap 4: tijdens de uitvoering

- Onze vloeren zijn **handgemaakt**. Hoewel we streven naar perfectie, kunnen kleine imperfecties zoals spaanslagen of lichte aanzetten door rollers en kwasten zichtbaar zijn.
- We zijn niet aansprakelijk voor ongedierte, stof, korreltjes of haren die tijdens de verwerking of uitharding in de vloer terechtkomen.

Kenmerken van specifieke vloertypes

Vloertype	Kenmerken	Opmerkingen
PU-gietvloer (betonlook)	Lichte en donkere kleurvlekjes (micellen) kunnen zichtbaar zijn.	Hoe groter het kleurcontrast tussen de gekozen kleuren, hoe meer de micellen opvallen.
FloorColouring	Oneffenheden zoals klontjes, krimpschuurtjes of kleurverschillen kunnen zichtbaar zijn.	Verschillende delen van de vloer kunnen drukker of minder druk ogen.
Beton Ciré	Dunne afwerklaag	Deze vloeren zijn gevoeliger voor beschadiging door scherpe objecten (puntbelasting).
Lavasteen gietvloer	Ondanks toevoeging van vloeiadditieven, blijft de vloer niet volledig vlak.	Lichte spaanstreken kunnen zichtbaar blijven.

Stap 5: na de uitvoering

- Eventuele scheuren in de vloer komen vanuit de ondergrond en vallen buiten onze verantwoordelijkheid.
- Als de vloer te snel wordt afgesloten en niet volledig kan drogen, kan verkleuring optreden.
- De afwerklaag van de vloer mag niet langdurig onder water staan (maximaal 1 dag, bijvoorbeeld bij lekkage).
- Vloerkleden, houten en rubberproducten kunnen stoffen bevatten, zoals tannines en plasticizers, die vlekken kunnen veroorzaken. Bescherm deze producten met een neutraal ondertapijt.

Algemene voorwaarden: SmitFloor kan opdrachten alleen aanvaarden onder toepasselijkheid van haar algemene voorwaarden. De opdrachtgever verklaart hiermee akkoord te gaan.

Ben je akkoord?

Is onze offerte voor jou in orde? Dan horen we dat graag.
Stuur je bevestiging naar arlan@smitfloor.nl. We kijken ernaar uit om voor je aan de slag te gaan.

- Als digitaal ondertekenen beschikbaar is, vind je dat hieronder. Je kunt dan ook deze optie gebruiken om te bevestigen. -