VEPOX B.V.
Dadelberg 6
4708 DN Roosendaal

M 06 3071 27 67
T 0165 56 86 52
F 0165 39 15 64

info@vepox.nl
www.vepox.nl

KVK 55408125
BTW 8516949 B.01
BANK 618 964 444
IBAN NL81ABNA618964444

Gillis Haasnoot
06 20 50 25 41
gillis.haasnoot@gmail.com

Betreft: Offerte PU gietvloer en coatingvloer
Locatie : Valkenburg (ZH)
Datum: 1 april 2026
Ons kenmerk: 2026/3019

Geachte heer Haasnoot,

Ik stel het bijzonder op prijs dat u Vepox heeft uitgenodigd een offerte uit te brengen.
Als u, naar aanleiding van deze offerte, vragen heeft dan kunt u mij bereiken op telefoonnummer 06 307 127 67.

De te behandelen ondergrond is een nieuwe zand cement/fermacell vloer, groot ca 210 m². De zand cementvloer is voorzien van een vloerverwarming.
Gevraagd wordt de vloer te voorzien van een PU gietvloer

**Werkzaamheden Vepox PU gietvloer bg (210 m²)**

- stofvrij schuren van de ondergrond
- leveren aanbrengen van een ep primerlaag.
- dichtzetten naden fermacell platen dmv ep plamuur
- na aanharden : leveren van een Ep schraplaag, verbruik ca 1 kg/m²
- Na aanharden: leveren en aanbrengen van een gietvloer, met een verbruik van 2,8 kg/m² (grain flow Romar voss) Kleur Tortora Brown.
- Na aanharden: leveren en aanbrengen van een 2 k PU wa coating, transparant (PU 50), met een verbruik van max 100 gr/m².

**Prijs**
Werkzaamheden Vepox PU gietvloer: € 72,35/m².

**Werkzaamheden Vepox EP coatingvloer (dikte ½ mm)**

- stofvrij schuren van de ondergrond.
- leveren en aanbrengen van een wa primer
- leveren en aanbrengen van een EP coatingvloer (Arturo EP 3900),verbruik ca 300 gr/m²
- Na aanharden: leveren en aanbrengen van een EP coatingvloer (Arturo EP 3900),verbruik ca 300 gr/m².

**Opmerking:** een coatingvloer is een dun vloersysteem. Alle oneffenheden in de ondergrond zullen ook zichtbaar zijn in de toplaag.

**Prijs**
Werkzaamheden Vepox EP coating 23 m² : € 28,50/m²

Prijs is exclusief 21% BTW.

**Uitvoeringsvoorwaarden**
- Luchttemperatuur in de betreffende ruimtes is ca. 18 ºC.
- De vloer wordt ontruimd, bezemschoon en droog bij aanvang van de werkzaamheden opgeleverd.
- Stroom 220 Volt - 16 Ampère, wordt door u ter beschikking gesteld.
- Afzetting van de werkplek wordt door u verzorgd.
- In de te behandelen ruimte is voldoende verlichting aanwezig.
- Vertikaal transport wordt door u verzorgd.
- Eventueel benodigde afschot in de ondervloer aanwezig is.
- Vloerverwarming dient voldoende diep te zijn aangebracht.
- Opstookprotocol dient doorlopen te zijn.

**Planning**
Plannen van de werkzaamheden gebeurt in overleg met de opdrachtgever.

**Garantie**

Uitgesloten van garantie zijn schades welke worden veroorzaakt door:
- Scheurvorming ten gevolge van zettingen c.q. bewegingen in de onderliggende draagvloer;
- Eventuele scheuren in de dekvloer worden door ons voorbewerkt. Wanneer de dekvloer naderhand toch werkt, kan adervorming in de Vepox vloer ontstaan. Dit kan niet door een Vepox vloer voorkomen worden en valt niet onder garantie.
- Normale slijtage;
- Invloeden van buitenaf;
- Onthechting door dampspanning in de ondergrond;
- Te hoog vochtpercentage in de ondergrond en optrekkend vocht.

**Betaling**
Betaling binnen 14 dagen na factuurdatum.

Graag zet ik mijn ruime kennis en ervaring op gebied van epoxy gietvloeren in voor deze opdracht en vertrouw erop dat het resultaat u tevreden zal stellen.

Met vriendelijke groet,

Edwin Vermeulen

Op al onze offertes en overeenkomsten zijn van toepassing:

- Algemene voorwaarden particulier verkeer voor afbouwbedrijven, gedeponeerd door NOA bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30171023.

Een exemplaar van deze voorwaarden kunt u opvragen.